

MARKTERKUNDUNG
unverbindliche ANGEBOTSEINHOLUNG
„Geopark Infopunkte und Willkommenssäulen – Fundamente und Kabelgraben“ im
Rahmen des INTERREG V-A Slowenien-Österreich Vorhabens „Geologisches
Wandererlebnis im Geopark Karawanken - NaKult“
(Arbeitspaket II)

Auftraggeber:	ARGE Geopark Karawanken/Karavanke Hauptplatz 7 A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla Tel: + 43(0)4238 8239-15 email: office@geopark-karawanken.at www.geopark-karawanken.at
Leistungszeitraum:	Oktober 2019 – Mai 2020
Abgabefrist:	bis Mittwoch, 23.10.2019, 12:00 Uhr per Post, per e-mail (office@geopark-karawanken.at) oder Direktabgabe im Verwaltungszentrum der ARGE Geopark Karawanken, Tichoja 15, 9133 Sittersdorf
Gegenstand:	Geopark Infopunkte und Willkommenssäulen – Fundamente und Kabelgraben Die Leistung ist in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erbringen.
Rückfragen:	Mag. Gerald Hartmann, Tel. +43(0)664 1168119 email: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at

ARGE/DS Geopark Karawanken/Karavanke
Hauptplatz 7
A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla
Tel.: +43 / (0) 42 38/8239-15
eMail: office@geopark-karawanken.at



GEOPARKKARAWANKENIKARAVANKE
In Stein geschriebene Geheimnisse
Skrivnosti zapisane v kamninah



Ausgangssituation

Der Karawanken-Karavanke UNESCO Global Geopark, plant die Aufstellung von Geopark Infopunkten und Willkommenssäulen. Die dafür von einem Architekten Team erarbeitete Stele/Säule wurde bereits in 11-facher Ausführung durch die Firma Villacher Schleuderbetonwerke gegossen und angeliefert (siehe Beispielbilder).

8 Stück werden im Rahmen des INTERREG SI-AT Projektes mit dem Akronym „NaKult“ an folgenden Orten des Geoparks aufgestellt: Eisenkappel (vor der Ortseinfahrt), Sittersdorf Kreisverkehr (Gemeindezentrum), Rückersdorf Gasthaus Mochoritsch, Geoparkverwaltungszentrum Tichoja 15, St. Michael Kreisverkehr Höhe Sportplatz, St. Michael im Bereich des Kletterturms-Sportplatz, Bleiburg Parkplatz Wiesenmarktgelände, Petzen Zugangsbereich zur Gondelbahn,

Auftragsgegenstand - Leistungsverzeichnis

Der vorliegende Leistungskatalog gilt als Grundlage für die detaillierte Angebotsabgabe, es kann auch eine **ähnliche, adäquate Lösung** angeboten werden.

8 Stück werden im Rahmen des INTERREG SI-AT Projektes mit dem Akronym „NaKult“ an folgenden Orten des Geoparks aufgestellt:

Eisenkappel (vor der Ortseinfahrt), Sittersdorf Kreisverkehr (Gemeindezentrum), Rückersdorf Gasthaus Mochoritsch, Geoparkverwaltungszentrum Tichoja 15, St. Michael Kreisverkehr Höhe Sportplatz, St. Michael im Bereich des Kletterturms-Sportplatz, Bleiburg Parkplatz Wiesenmarktgelände, Petzen Zugangsbereich zur Gondelbahn

Leistungsverzeichnis

Pos.Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
1	Baustellengemeinkosten	1.1. Baustellengemeinkosten je Fundament: Anliefern, vorhalten und wieder abtransportieren von Geräten und Material für die Bausstellenabwicklung sowie Absicherung und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder abtransportieren – je Fundament!
2	Kabelgraben	2.1. Kabelgraben herstellen und verfüllen: Herstellen des Kabelgrabens (ca. 50m) im Grünbereich/Schotterweg. Aushubmaterial nach Leitungsverlegung hinterfüllen und verdichten. Überschüssiges Aushubmaterial laden und abtransportieren. 2.2. Kabelgraben – Asphaltbelag: Aufzahlung auf Position 2.1. für das Herstellen des Kabelgrabens im Asphaltbereich.

ARGE/DS Geopark Karawanken/Karavanke
Hauptplatz 7
A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla
Tel.: +43 / (0) 42 38/8239-15
eMail: office@geopark-karawanken.at



		2.3. Beigestelltes Kabel verlegen: Verlegen von bauseits beigestelltem Erdkabel inkl. Abdeckplatten und Warnband
3	Fundament Geopark Skulpturen	<p>3.1. Pflasterauslösen: Auslösen bzw. Abbrechen der Pflastersteine im Fundamentbereich (Standort Bleiburg). Überschüssige Pflastersteine laden und abtransportieren. Fläche ca. 2,5X2,0m. 1 Stück.</p> <p>3.2. Fundamentaushub für Einzelfundament: Größe ca. 140/90/85 cm. Aushubmaterial laden und abtransportieren. 8 Stück</p> <p>3.3. Beton Grundfundament C25/30 140/90/60 cm: Einschliesslich eventuell erforderlicher Abschaltungen und sowie Liefern und Versetzen der erforderlichen Anschlussbewehrung. Betongüte C25/30. Größe ca. 140/90/60cm. 8 Stück.</p> <p>3.4. Beton Fundamentsockel C25/30 B7 130/80/25 cm Errichten des Fundamentsockels auf das bestehende Grundfundament nach dem Versetzen des Betonfertigteils-Geoparksäue. Einschliesslich eventuell erforderlicher Abschaltungen und Bewehrung. Größe ca. 130/80/25cm. Betongüte C25/30 B7. Oberfläche verrieben. 8 Stück.</p> <p>3.5. Liefern und einkleben von Anschlussbewehrungseisen laut statischem Konzept (siehe Skizze im Anhang) in vorghndene Bohrungen im Fertigteil-Geoparksäule.</p> <p>3.6. Pflaster wiederergänzen: Nach Fertigstellung des Fundamnetsockels wiederergänzen der Pflasterung im Anschlussberreich zum neu errichteten Fundament einschliesslich erforderlicher Anpassungsschnitte. Fläche ca. 2,5X2,0m. 1 Stück (Standort Bleiburg)</p>
4	Regiearbeiten	4.1 Personal-Facharbeiter: Stundensatz
5	Material	5.1. Materialbeistellung: Mengen. Einzelpreis.

Die Einzelpositionen können sich geringfügig ändern, vor allem die Positionen 2, 3.1. und 3.6. sind optional, und könnten nach endgültiger Entscheidung durch den Auftraggeber nicht in Anspruch genommen werden. Die einzelnen Standorte können sich noch geringfügig verändern.

ARGE/DS Geopark Karawanken/Karavanke
 Hauptplatz 7
 A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla
 Tel.: +43 / (0) 42 38/8239-15
 eMail: office@geopark-karawanken.at



GEOPARKKARAWANKENJKARAVANKE
 In Stein geschriebene Geheimnisse
 Skrivnosti zapisane v kamninah



Weitere Angaben zur Anbotsabgabe

- Die Preise müssen alle Kosten inkludieren, die dem Anbieter bei der Durchführung des Auftrages entstehen, Nachlässe, Rabatte und UST sind auszuweisen.
- Der Kostenvoranschlag muss bis Mai 2020 Gültigkeit besitzen bzw. nach Angebotszuschlag an den ausgewählten Anbieter.
- Allfällige Stornokosten für nicht beanspruchte Leistungen sind anzuführen
- Zahlungen erfolgen generell nach Fertigstellung der einzelnen Standorte und Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen.
- Wir werden uns lediglich mit rechtzeitig eingelangten Angeboten beschäftigen.

Die Anbieter werden von der Entscheidung nach Abgabefrist der Angebote innerhalb von max. 7 Werktagen informiert.

Für weitere Klarstellungen wenden Sie sich bitte an Mag. Gerald Hartmann, ARGE Geopark Karawanken-Karavanke, E-Mail: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at

Für den Auftraggeber:

ARGE Geopark Karawanken-Karavanke



Mag. Gerald Hartmann
Bad Eisenkappel/Železna Kapla, 14.10.2019

Anhang:
Grafik Info- Willkommenspunkt
Skizze Verankerung

ARGE/DS Geopark Karawanken/Karavanke
Hauptplatz 7
A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla
Tel.: +43 / (0) 42 38/8239-15
eMail: office@geopark-karawanken.at

